

2025/2026澳門培正中學
B高士德校部添置智能一體化機櫃判給結果

編號	項目名稱	判給日期	獲判給人	判給金額	得分
1	供應華為FusionModule800一體化機櫃，3個IT機櫃+1個綜合櫃的配置，含安裝及保養。 櫃體技術參數 綜合櫃數：1個，含1個配電單元、1套消防、2台10Kva UIPS、4組電池包、1台動環控制器ECC800。 IT櫃數：3個，每個IT櫃配置監控型PDU 2個，單個為20*C13+4*C19孔位。 機架式空調：2台，每臺12.5KW製冷量。 冷熱通道全密閉：冷通道250mm+1100mm 機櫃熱通道，除電池櫃外其他機櫃無側板。 IT櫃功率：每臺3kW (T1: -20~45°C)，共9kW。	5/3/2026	澳門電訊股份有限公司	MOP 749,000.00	100

