

2025培正中學(路環校部)增添獨立空間設備清單及報價

編號	項目描述	數量	單價 (MOP)	總計 (MOP)	備註
一	電力工程項目				
1	2.5*3C冷氣電源蘇位線路、燈曲開關、接駁電箱及備用菲士位	1組			
2	提供及安裝MK13A蘇位連電路	2個			
3	提供及安裝1200長條燈連電路(包料)	2套			
4	提供及安裝流動隔音房內做膠槽及網絡線位	1項			
5	提供及安裝網絡線位	1項			
6	(未標明的項目填寫)	1項			
二	裝修工程項目				
1	施工範圍地面保護工程	1項			
2	定制隔音簷 (深3000mm*寬2000mm*高2300mm), 隔音±30dB (含照明、新風系統、網路和220V插座、強電開關、5+PVB+5玻璃及門框、三牆一玻) 板材顏色可選	1項			
3	廢料運輸至澳門合法堆填區	1項			
4	(未標明的項目填寫)	1項			
三	冷氣安裝項目				
1	格力1匹定頻淨冷掛牆式冷氣機 (GWC09QAXB-K3NNC6A)	1臺			
2	定位及安裝(含制作機架及接駁管路)	1臺			
3	1匹冷氣機銅喉及保溫	50尺			
4	1匹冷氣機排水及保溫	60尺			
5	空調排水泵	1臺			
6	開銅喉孔	1個			
7	拆除室外機排風處玻璃	1項			
8	補充雪種、抽真空及調試	1台			
9	室外機接水盤 (700*350)	1個			
10	(未標明的項目填寫)	1項			
條款	本項本不接受分項批給和報價	總計 (TOTAL)			